Aalborg Kommune, Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Aalborg Forsyning A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Teknik og Miljø
Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4525192141

Sagsnr.: 2026-059328
Dok.nr.: 2026-059328-6

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

23.11.2026

Afgørelse til midlertidig overkørsel I Damgrøften øvre del, st. 662-668, matr.nr. 9bn, Klarup By, Klarup, samt dertilhørende VVM screeningsafgørelse

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S, har den 4. december 2025 fået tilladelse til at anlægge en midlertidig overkørsel i Damgrøften øvre del, st. 662-668 i perioden februar 2026 – februar 2027. Den meddelte tilladelse er ikke blevet benyttet, hvorfor der ansøges på ny.



Figur 1 Oversigtskort over projektområdet.

Aalborg Kommune

Der er ansøgt om tilladelse til midlertidig rørlægning af en kort strækning af det offentligt vandløb Damgrøftens øvre del. Ansøger ønsker at rørlægge vandløbet i forbindelse med etablering af en pumpestation, et regnvandsbassin samt seperatkloakering. Projektet vedrører følgende matrikler:

- Kirkebakken m.fl.: separatkloakering som er et separatkloakeringsprojekt, hvilket berører vejene; Majvænget, Oktobervej, Kirkebakken, Klarup Kirkevej og Mejeristien (cykelsti). Der etableres endvidere en pumpestation på matr.nr. 9bn, Klarup By, Klarup. Køb af arealet fra Aalborg Kommune pågår.
- Majvænget, Klarup – Bassin, som er et vådt regnvandsbassinprojekt, hvilket finder sted på matr.nr. 9bn, Klarup By, Klarup. Køb af arealet fra Aalborg Kommune pågår.

I forbindelse med projektet er det nødvendigt at etablere en interimsvej, hvilket kræver, at vandløbet skal midlertidig rørlægges i st. 662–668, svarende til en strækning på ca. 6 m.

Efter endt anlægsarbejde vil ansøger, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, sløjfe rørlægningen samt reetablere vandløbet som før.

Til rørlægning benyttes et rør med følgende dimensioner:

- Minimum Ø600 betonrør
- Maksimal længde: 6 m

Anlægsperioden er skønnet til at vare i to år, 2027 og 2028, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, oplyser i ansøgningen, at røret etableres på fast bund med singels eller lignende. Røret etableres, så vandløbets bund løber ubrudt igennem røret, dvs. der ikke vil være højdeforskel mellem vandløbets bund i og uden for røret.

Anlægsarbejdet tilrettelægges og udføres, så vandets frie løb ikke hindres nævneværdigt, og forurening med jord og/eller slam begrænses mest muligt. Derudover vil der i anlægsfasen og under funktionsperioden ikke ledes forurenet materiale til vandløbet.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S, afholder samtlige udgifter til den midlertidige rørlægning samt den efterfølgende reetablering af vandløbet. Vedligeholdelse af den midlertidige rørlægning i sin helhed påhviler Aalborg Forsyning, Kloak A/S, i funktionsperioden. Efter endt anlægsarbejde reetableres grøften som eksisterende før etableringsarbejdet blev påbegyndt.

Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler tilladelse efter vandløbslovens §17 og §47 til midlertidig rørlægning af en strækning på 6 meter af det offentlige vandløb Damgrøften øvre del, st. 662-668, på matr.nr. 9bn, Klarup By, Klarup, i en periode på 2 år i 2027 og 2028.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10f (regulering af vandløb). Aalborg Kommune træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, da projektet ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen er der lagt vægt på, at der ikke sker påvirkning af Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper eller bilag IV-arter. Ydermere medfører projektet ikke væsentlige ændringer af de hydrologiske eller biologiske forhold i og omkring vandløbet. I vurderingen har Aalborg Kommune lagt vægt på projektets begrænsede omfang, placering og midlertidige karakter.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

- Projektet skal udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
- Samtlige udgifter i forbindelse med nærværende arbejde afholdes af Aalborg Forsyning, Kloak A/S.

- Røret placeres med rørkant 10-20 cm under den opmålte vandløbsbund, som er målt til kote 3,51 (DVR90)
- Vandløbsbunden skal føres ubrudt igennem røret.
- Rørdimension skal være min. ø600 mm og være maks. 6 m langt.
- Vandløbets skråninger ved ind- og udløb skal etableres i rene materialer.
- Arbejdet skal udføres på en sådan måde, at vandets frie løb i Damgrøften øvre del ikke hindres nævneværdigt og at forurening med jord og slam begrænses mest muligt.
- Bygherre er ansvarlig for at eventuelle eksisterende dræn tilsluttes røret.
- Såfremt der under anlægsarbejdet fremkommer drænledninger som ikke fremgår af projektet, skal afledningen fra disse fortsat sikres.
- Eventuelle gener fra dræn- og overfladevand i anlægsperioden skal afhjælpes af bygherren, Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
- Bygherre, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, skal i anlægsperioden sikrer, at evt. grøde m.v. enten tages op af vandløbet eller ledes forbi arbejdsstedet
- Bygherre, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, skal ved endt anlægsarbejde retablere grøften i samme dimensioner, koter og materiale som før anlægsarbejdet blev påbegyndt.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, inden projektet igangsættes, så myndigheden kan udføre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre dagligt tilsyn under arbejdets udførelse.
- Bygherre, Aalborg Forsyning, Kloak A/S skal færdigmelde projektet til Aalborg Kommune (myndighed.service@aalborg.dk, Att: Vandløbsmyndigheden) senest 1 uge efter arbejdets ophør. Færdigmeldingen skal indeholde dokumentation i form af en opmåling som godtgør at vandløbet er reetableret som før anlægsarbejdet blev påbegyndt.

Grundlag for kommunens afgørelse

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- §§ 17 og 47 samt kapitel 15 og 16 i lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 i lov om vandløb, Vandløbsloven.
- Kapitlerne 2, 5, 6, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaureringer, Reguleringsbekendtgørelsen.
- §§ 6 og 10 i bekendtgørelse. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Habitatbekendtgørelsen.
- Gældende regulativ for Damgrøften øvre del af 1967.
- §§ 15 og 21, samt bilag 6 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 03. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), miljøvurderingsloven

Aalborg Kommunes vurdering

Damgrøften øvre del er hverken et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven §3 eller målsat i vandområdeplaner 2021-2027 eller vandområdeplaner 2027-2033. Vandløbet løber mod Damgrøften, der er et beskyttet vandløb og som har udløb i Limfjorden, der er et målsat kystområde til god økologisk og kemisk tilstand. Limfjordens nuværende tilstand er ringe økologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand. Tilstanden af kvalitetsparametrene for Limfjorden ses i tabellen nedenfor:

Tabel 1. Tilstanden af øvrige kvalitetsparameter.

Fytoplankton (Klorofyl)	Ringe økologisk tilstand
Rodfæstede bundplanter (eks. Ålegræs og vandaks)	Ringe økologisk tilstand
Bunddyr (bentiske invertebrater)	Moderat økologisk tilstand

Iltforhold	Ikke anvendelig
Vandets klarhed	Ikke anvendelse
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

I luftlinje ligger projektet ca. 3,5 km fra Limfjorden. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke tilstanden i det beskyttede vandløb Damgrøften eller påvirke ud i Limfjorden, grundet projektets begrænsede omfang og midlertidig karakter samt distancen til Limfjorden. Rørlægningen vurderes ikke at medføre ændringer i vandløbets hydrologiske forhold. Vandløbets vandføringsevne opretholdes, og projektet forventes derfor ikke at påvirke de eksisterende afvandingsforhold.

Røret placeres således, at vandløbets faktiske bund løber ubrudt igennem. Herved opretholdes de fysiske forhold i vandløbet, herunder spredningsmuligheder for vandløbets flora og fauna, ligesom der sikres grundlag for naturlig kolonisering af bundlevende organismer i den rørlagte strækning

Natura 2000
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 17, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, som er beliggende ca. 9 km sydøst for projektområdet. Natura 2000-området omfatter blandt andet naturtypen vandløb samt arterne odder, stor vandsalamander og damflagermus på udpegningsgrundlaget. Projektområdet ligger uden for Natura 2000-området, og det berørte vandløbssystem har ingen hydrologisk forbindelse til området. Der er ikke fundet arter på udpegningsgrundlaget til Natura 2000-område nr. 17 i eller omkring projektområdet.

Aalborg Kommune vurderer på den baggrund, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter kan medføre en påvirkning af Natura 2000-område nr. 17. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering.

Bilag IV:
Efter habitatbekendtgørelsens § 10 må der ikke meddeles tilladelse til et projekt, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Ved vurderingen af bilag IV-arter er der særligt lagt vægt på arter, som typisk er knyttet til vandløb og de omkringliggende arealer, herunder odder, flagermus, padder og grøn køllegudsmed, men øvrige bilag IV arter er ligeledes undersøgt for om de er registreret i området.

Kommunen har undersøgt tilgængelige oplysninger om bilag IV-arter i og omkring projektområdet, herunder registreringer fra offentligt tilgængelige databaser, Naturdatabasen samt Arter.dk, ydermere er luftfotos benyttet til at undersøge områdets naturmæssige karakter. Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter i eller i nærheden af projektområdet.

Der er registreret fund af Odder i Lindenborg Å, der ligger ca. 3,8 km øst for projektområdet. Det er kendt, at der forekommer Odder flere steder i Aalborg Kommune, hvorfor det ikke kan afvises, at der er odder i Damgrøften øvre del. Den berørte vandløbsstrækning er dog beliggende i et bynært område, hvor det er omgivet af bebyggelse, institutioner og øvrige aktiviteter med regelmæssig menneskelig færdsel. Desuden er vandløbet rørlagt både opstrøms og nedstrøms projektområdet, hvilket begrænser dets værdi som levested og spredningskorridor. Strækningen vurderes derfor ikke er være et egnet yngle- og rasteområde for Odderen. Der er registreret fund af flere arter af flagermus arter, dog ikke Damflagermus, der er på udpegningsgrundlagt for Natura 2000 område nr. 17. Projektet omfatter ikke fældning af træer, hvorfor det vurderes at flagermus i området ikke vil blive påvirket af projektet.

Projektet omfatter alene en midlertidig rørlægning af en kort strækning på ca. 6 m og vurderes ikke at medføre en ændring af områdets økologiske funktionalitet for odder eller andre bilag IV-arter. Aalborg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

VVM-screening (bilag 2, pkt. 10f, Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb):
Aalborg Forsyning, Kloak A/S, er ejer af projektet, det er Aalborg Kommune der er ejer af grunden, hvor rørlægning skal etableres, det er oplyst at salg af området fra Aalborg Kommune til Aalborg Forsyning, Kloak A/S, pågår. Projektet omfatter en midlertidig rørlægning af ca. 6 m eksisterende vandløb og er dermed af begrænset karakter. Projektet udføres i et eksisterende vandløb, hvorfor projektet ikke ændrer den nuværende arealanvendelse i området, men blot fungerer som en midlertidig adgangsvej til den sydlige del af matr.nr. 9bn, Klarup By, Klarup. Projektet medfører ikke ændringer af vandløbets opland eller de overordnede afvandingsforhold. Der er ikke kendskab til andre projekter, som sammen med projektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Projektet indebærer et begrænset brug af materialer i anlægsfasen og medføre ikke affaldsproduktion, forurening eller gener i form af støj-, vibrations-, lys-, lugt- eller støvgener. Der vil blive benyttet maskinel til udførsel af arbejdet, hvorfra der vil udledes emissioner, det vurderes at det anvendte maskinel er godkendt til formålet, og overholder grænseværdierne for støj, jf. BEK. nr. 506 af 14/05/2025. Der vurderes dertil heller ikke at være risiko for større ulykker, katastrofer eller påvirkninger af menneskers sundhed, i det afvandingsforholdene i og omkring vandløbet ikke ændres og at der ikke vil ske forurening i forbindelse med arbejdet.

Området er ikke beliggende inden for Natura 2000 eller har hydrologisk forbindelse til et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 17, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, som er beliggende ca. 9 km sydøst for projektområdet. Grundet manglende forbindelse til Natura 2000 område nr. 17, vurderes det, at der ikke vil ske påvirkning på området. Projektet vurderes ligeledes ikke at have en væsentlig påvirkning på bilag IV arter, i det der ikke er fundet nogle i eller omkring projektområdet, det samme er gældende for bilag II arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 17, jf. vurderingen længere oppe. Der er i området ingen fredede områder, beskyttelseslinjer eller beskyttede naturtyper. Projektet omfatter en begrænset strækning af et eksisterende vandløb og det vurderes at den midlertidig rørlægning ikke vil have påvirkning på områdets naturressourcer, herunder jordbund, vand eller biodiversitet. Vandløbet er ikke målsat i vandområdeplaner 2021-2027, eller i vandområdeplaner 2027-2033, men løber til det målsatte kystvand, Limfjorden. Limfjorden aktuelle tilstand er vurderet som ringe økologisk og ikke-god kemisk tilstand, tilstanden af de øvrige kvalitetsparametre fremgår af tabel 1. Udløbet til Limfjorden ligger ca. 4 km nedstrøms projektområdet. Grundet distancen til Limfjorden, vurderes projektet ikke at påvirke Limfjordens mulighed for målopfyldelse.

Projektet vurderes desuden ikke at påvirke områder med særlige natur-, landskabs-, kulturhistoriske eller arkæologiske interesser, da der ikke der ikke ændres på arealanvendelse og der ikke registreret kulturhistoriske fund i området. Projektet udgør ligeledes ikke en hindring for fremtidig anvendelse af området, ligesom det ikke påvirker hverken biodiversiteten eller grundvandet, i det rørlægningen etableres på en kort strækning, er af midlertidig karakter, vandløbets bund føres ubrudt igennem og der vil ikke ske forurening af overfladevand eller grundvand. Der er ingen påvirkning af vådområder eller kystvand, og projektet omfatter ikke rydning af skov eller fældning af træer i området.

Eventuelle påvirkning af miljøet i projektets anlægs- og driftfase vurderes at være lokale, kortvarige og reversible. Der forventes ingen grænseoverskridende påvirkninger, og projektet vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af mennesker, biodiversitet, jordbund, vandmiljø, landskab eller kulturarv. Der vurderes heller ikke at opstå kumulative effekter sammen med andre projekter.

Konklusion
På baggrund af VVM-screeningen vurderer Aalborg Kommune, at den ansøgte midlertidige rørlægning af ca. 6 m vandløb ikke vil medføre væsentlige påvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

I vurderingen er der lagt vægt på projektets begrænset omfang og midlertidige karakter, at vandløbets opland, vandføring og afvandingsforhold ikke ændres, samt at vandløbsbunden føres ubrudt gennem rørlægningen. Projektet medfører ikke væsentlige påvirkninger af natur, biodiversitet, jord, overfladevand, grundvand, landskab, kulturarv eller menneskers sundhed. Der er heller ikke identificeret kumulative effekter med andre projekter. Ydermere er der lagt vægt på at projektområdet ikke ligger indenfor eller i hydrologisk forbindelse med et Natura 2000-område, og projektet vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag eller bilag IV-arter væsentligt. Ligeledes vurderes projektet ikke at påvirke muligheden for målopfyldelse i det berørte målsatte vandområde, herunder Limfjorden.

Økonomiske forhold
De økonomiske forhold i forbindelse med projektet er afklaret, i det Aalborg Forsyning, Kloak A/S afholder samtlige omkostninger til projektet. Herunder etablering af det ansøgte, efterfølgende reetablering af vandløb samt vedligeholdelsen af rørlægningen i funktionsperioden.

Partshøring
Den tidligere tilladelse har været sendt i partshøring hos ansøger og AK Arealer med mulighed for at fremsende bemærkninger i perioden fra den 19. november 2025 til den 3. december 2025. Der indkom ikke bemærkninger til afgørelsen inden høringsfristens udløb.

Nærværende tilladelse omfatter alene en ændring af perioden for projektets gennemførelse. Der er ikke foretaget ændringer af projektets indhold, omfang eller de forhold, der ligger til grund for kommunens vurdering af projektet. Aalborg Kommune har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretaget en fornyet vurdering af sagen og vurderer, at de tidligere foretagne vurderinger fortsat er dækkende. Den ændrede gennemførelsesperiode giver således ikke anledning til ændringer af projektet eller til en ændret vurdering af dets påvirkninger. Ændringen vurderes derfor ikke at være af væsentlig betydning for sagens parter, og tilladelsen sendes derfor ikke i fornyet partshøring.

Høring
Vandløbsmyndigheden skønner, at en midlertidig rørlægning af en strækning på op til 6 m i det offentlige vandløb Damgrøftens øvre del ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvorfor vandløbsmyndigheden undladt at høre berørte myndigheder, foretage offentlig bekendtgørelse af projektet på kommunens hjemmeside samt afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Orientering vedr. museumsloven
Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Kommunes bemærkninger
Ved offentliggørelse af denne tilladelse, vil en klagefrist på 4 uger påbegynde. Når klagefristen er udløbet, og hvis der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen benyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er benyttet inden udgangen af 2028.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold, herunder vilkår.

I forbindelse med etablering af interimsvejen indhentes tilladelse fra vejmyndigheden separat, ligesom accept fra berørte lodsejere og grundejerforeninger indhentes af ansøger.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi - og miljørigtige.

Venlig hilsen

Ida Christiane Christensen
biolog
+4525192141

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk

Friluftrådet, Kreds 3, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk

Noah, noah@noah.dk

Greenpeace, info.dk@greenpeace.org

Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Nordjylland, rangerdanmark@gmail.com

Klagevejledning (Vandløbsloven)
Klage over afgørelse efter vandløbsloven, pånær afgørelser efter §54a, kan bortset fra afgørelser om økonomiske forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Klageberettigede er:

- Afgørelsens adressat
- Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljøet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er meddelt og offentliggjort. Der opkræves et gebyr for at klage, og du kan læse mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes hus.

For at kunne klage skal du være klageberettiget, hvilket betyder, at du skal have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Klagen indsendes via Klageportalen, som du finder gennem Miljø- og Fødevareklagenævnet på Nævnenes hus. Efterfølgende kommunikation om klagen foregår også via Klageportalen.

Hvis du er undtaget fra digital selvbetjening og derfor ikke kan bruge Klageportalen, kan du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Teknik og Miljø. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men kan indbringes for taksationsmyndighederne.

Civil retssag
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Klagevejledning (Miljøvurderingsloven)

Klage over afgørelse efter miljøvurderingsloven (VVM) kan, så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er:

- Miljø- og fødevareministeren,
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljøet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes hus.

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på Nævnenes hus.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.